

Пояснительная записка
по объекту инвестиционной программы
«Дооборудование ПС 110 кВ «Вольная» кабельной линией 35 кВ до линейных порталов» (СМР, ПНР - 2019г.)

В 2019 году запланирован запуск в эксплуатацию ПС 35 кВ «Весенняя» и питающих ее ВЛ 35 кВ «Вольная - Весенняя 1, 2», построенных в рамках осуществления технологического присоединения ООО «Шахтоуправление «Майское» (согласно договора технологического присоединения от 12.07.2018 № 14-ТП/2018).


От ЗРУ-35 кВ ПС 110 кВ «Вольная» уже питается ПС 35 кВ «ОГР» по линии 35-ОГР-1. Для обеспечения питания от этого же ЗРУ-35 ПС 35 кВ «Весенняя» и выполнения факта технологического присоединения, необходимо дооборудовать ПС «Вольная» двумя кабельными линиями 35 кВ от ячеек 35 кВ до линейных порталов отходящих линий на ПС «Весенняя» (согласно договора аренды от 01.06.2018 А-03-2018-П, данные кабельные линии на ПС «Вольная» отсутствуют).

Необходимость монтажа двух кабельных линий 35 кВ обусловлена наличием на ПС «Весенняя» электроприемников второй категории надежности, которые должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания (согласно ПУЭ п.1.2.20).

Главный инженер филиала

ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»

Д.В. Владимиров



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО ХК «СДС-Энерго»

Е.В. Чупахин

«28» марта 2019 г.

Закупочная документация

№ЕП-104-19-П

на «выполнение работ по дооборудованию ПС 110 кВ "Вольная" инв. №А0079, кабельной линией 35 кВ до линейных порталов»

№ п/п	Наименование	Информация
1	Способ закупки	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
2	Обоснование выбора способа закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (ссылка на пункт Положения о закупке, комментарий)	В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 5.5. Положения «О закупке товаров, работ, услуг» ООО ХК «СДС-Энерго»: возникла потребность в электромонтажных работах в открытых и закрытых распределительных устройствах, на кабельных и воздушных линиях электропередач, в сетях проводок в зданиях и сооружениях, в сетях заземления электротехнических установок до 110 кВ включительно
3	Особенности закупки (закупка проводится только у субъектов малого и среднего предпринимательства / к исполнению договора должны быть привлечены субъекты малого и среднего предпринимательства в качестве субподрядчиков (соисполнителей))	Закупка проводится только у субъекта малого предпринимательства
4	Код ОКПД2	43.21.10
5	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика	ООО ХК «СДС-Энерго», 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 53/2, оф.401 a.polyanichko@prokopenergo.ru Тел. (3846) 61 11 95, факс (3846) 61 11 88 контактный телефон: 8 933-300-68-74 Поляничко Андрей Викторович
6	Предмет договора	Выполнение работ по дооборудованию ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. № А0079) кабельной линией 35 кВ до линейных порталов
7	Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг	1 условная единица
8	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке	Не предусмотрено
9	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации	Не предусмотрено
10	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги,	Качественные и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям

	к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы	следующих нормативных документов: - Правила устройства электроустановок;
11	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке	Не предусмотрено
12	Требования к описанию поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик	Не предусмотрено
13	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	2 056 961,92 рублей с НДС в т.ч. НДС 342 826,99 рублей.
14	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)	Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ
15	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Заказчик производит оплату на приобретение материалов согласно ведомости ресурсов в сумме 1 648 019,35 рублей с НДС в т.ч. НДС 274 669,89 рублей в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора при условии получения от Подрядчика счета на предварительную оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и выставленного счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
16	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место выполнения работ: ПС 110 кВ "Вольная" (инв. №А0079) Кемеровская область, Прокопьевский район, Горный участок №1 Срок выполнения работ: с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года.
17	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке	Не предусмотрено
18	Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	Не предусмотрено
19	Формы, порядок, дата начала и дата	Не предусмотрено

	окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке	
20	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки	Не предусмотрено
21	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке	Не предусмотрено

Приложение: «Проект договора».

Начальник ЛУЭС
(должность Инициатора закупки)

(подпись)

Поляничко А.В.
(ФИО)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО ХК «СДС-Энерго»
Е.В. Чупахин
«28» ноября 2019 г.

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

№ ЕП- 107-19-Т


г. Кемерово

«28» ноября 2019 г.

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика	ООО ХК «СДС-Энерго», 650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 53/2, оф.401 a.polyanichko@prokopenergo.ru Тел. (3846) 61 11 95, факс (3846) 61 11 88 контактный телефон: 8 933-300-68-74 Поляничко Андрей Викторович
2	Наименование, юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН, ОКТМО, ОКПО участника, с которым заключается договор	ООО «Энергоремонтная компания». 653000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Энергетическая, д. 14. ИНН 4205200801, КПП 422301001, ОГРН 1104205009006, ОКПО 65165812
3	Предмет договора	Выполнение работ по дооборудованию ПО 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. № А0079) кабельной линией 35 кВ до линейных порталов
4	Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг	1 условная единица
5	Цена договора	2 056 961,92 рублей с НДС в т.ч. НДС 342 826,99 рублей
6	Порядок формирования цены договора (цены лота)	Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ
7	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Заказчик производит оплату на приобретение материалов согласно ведомости ресурсов в сумме 1 648 019,35 рублей с НДС в т.ч. НДС 274 669,89 рублей в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора при условии получения от Подрядчика счета на предварительную оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати)

		календарных дней на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и выставленного счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
8	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуги	Место выполнения работ: ПС 110 кВ "Вольная" (инв. №А0079) Кемеровская область, Прокопьевский район, Горный участок №1 Срок выполнения работ: с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года.

Начальник ЛУЭС
(должность Инициатора закупки)


(подпись)

Поляничко А.В.
(ФИО)

«28» марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чупахина Евгения Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонтная компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Зайцева Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №2 к договору) с использованием своих материалов и оборудования, **выполнить работы по дооборудованию ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. № А0079) кабельной линией 35 кВ до линейных порталов** и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Виды работ, являющиеся предметом настоящего договора, физические объемы, наименование и стоимость материалов, сметная стоимость установлены сторонами в Локальном сметном расчете №1 (Приложение №2 к настоящему договору). Место выполнения работ ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. № А0079), расположенная по адресу: Прокопьевский район, Горный участок №1.

1.3. Качественные и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям Рабочей документации «Дооборудование ПС 110 кВ Вольная кабельной линией 35 кВ до линейных порталов» (197-0.00-113-ЭП1), выполненной ООО «ПМК Сибири», Правилам устройства электроустановок, иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, а также требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

1.4. Работы по договору выполняются с применением основных (ценообразующих) материалов, оборудования Подрядчика. Перечень и стоимость материалов, оборудования согласованы сторонами в Ведомости ресурсов №1 (Приложение №3 к настоящему договору).

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сторонами установлены следующие календарные сроки выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора:

- дата начала выполнения работ: «01» апреля 2019 года;
- дата окончания выполнения работ: «30» апреля 2019 года.

2.2. Ответственность за нарушение конечного срока выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

2.3. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

2.4. В случае если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость изменения общего срока выполнения работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются Дополнительным соглашением к договору. Если необходимость в увеличении сроков выполнения работ возникла по вине одной из Сторон, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

2.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Цена договора определена сторонами в соответствии с Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №2 к настоящему договору) и составляет **2 056 961,92** (два миллиона пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один рубль девятьсот две копейки) **рублей**, в том числе НДС (20%) – **342 826,99 рублей** и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на приобретение материалов, их доставку, разгрузку, выполнение

Александров А.В.

работ, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

3.2. В случае, когда фактические расходы Подрядчика на выполнение работ оказались меньше тех, которые учитывались при составлении Локального сметного расчета №1 (Приложение №2 к Договору) и определении предельной цены договора, определение стоимости работ и их оплата производится по фактическим объемам и подтвержденным расходам. Окончательная цена договора определяется после подписания сторонами всех актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и указывается в Уведомлении Подрядчика. Уведомление составляется Подрядчиком по форме Приложения №4 к настоящему договору. Уведомление об окончательной цене договора предоставляется Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания сторонами всех актов о приемке выполненных работ. Уведомление должно быть подписано полномочным представителем Подрядчика, а подпись представителя заверена печатью (при наличии).

3.3. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

3.3.1. Заказчик производит предварительную оплату на приобретение основных и вспомогательных материалов в размере **1 648 019,35** (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч девятнадцать рублей тридцать пять копеек) **рублей**, в том числе **НДС (20%) – 274 669,89 рублей**, в течение **5 (пяти) календарных дней** с момента получения выставленного Подрядчиком счета на предварительную оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение **30 (тридцати) календарных дней** со дня подписания полномочными представителями сторон Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при условии исполнения Подрядчиком обязательств по передаче объектов основных средств (ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. № А0079) по акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), на основании выставленного счета-фактуры.

3.3.3. Оплата стоимости работ (в т.ч. предварительная оплата) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Подрядчик обязан выставить Заказчику счёт-фактуру в установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроки. Счет-фактура, составленный и выставленный Подрядчиком с нарушением порядка, установленного действующим Налоговым кодексом РФ, Заказчиком не принимается. В этом случае Заказчик вправе не производить оплату за выполненную работу, ответственности за неоплату и (или) несвоевременную оплату выполненных работ Заказчик не несет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить собственными силами работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, обеспечив их надлежащее качество, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с требованиями Рабочей документации «Дооборудование ПС 110 кВ Вольная кабельной линией 35 кВ до линейных порталов» (197-0.00-113-ЭП1), Правил устройства электроустановок, иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ, действующего законодательства РФ, в том числе: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. №328н, зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный №30593), Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, а также требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

4.1.2. Выполнить работы и передать их результат Заказчику в срок, предусмотренный

п.2.1. настоящего договора.

4.1.3. До начала производства работ предоставить Заказчику:

- Приказ о назначении ответственного лица Подрядчика за соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующей электроустановки, охраны труда, где проводятся работы (приказ о назначении лица, ответственного за выполнение работ на объекте);

- сопроводительное письмо, в котором должна быть указана цель командировки, а также работники, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы этих работников;

- согласованный с Заказчиком Проект производства работ (далее – ППР). ППР разрабатывается и согласовывается Подрядчиком в соответствии с требованиями Правил охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

4.1.4. В целях обеспечения электробезопасности в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 в ППР необходимо предусмотреть:

- указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, месторасположению вводно-распределительных систем и приборов;

- указания по заземлению металлических частей крановых путей и металлоконструкций грузоподъемных кранов, другого оборудования с электроприводом, металлических строительных лесов, металлических ограждений токоведущих частей;

- дополнительные меры безопасности при производстве работ в действующих установках.

4.1.5. При производстве работ грузоподъемными кранами или подъемниками, исходя из требований правил безопасности, в ППР должны быть заложены решения по выполнению следующих требований охраны труда и промышленной безопасности:

- устанавливаемые краны или подъемники должны соответствовать условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету;

- при установке кранов или подъемников необходимо соблюдать безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасные расстояния приближения к строениям и местам складирования строительных конструкций, деталей и материалов;

- указаны подъездные пути и места складирования грузов, порядок и габариты их складирования;

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран или подъемник.

4.1.6. Перед началом работ совместно с Заказчиком составить акт-допуск на производство работ.

4.1.7. Организовать безопасное выполнение работ на объекте в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированным в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный № 30593);

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N 80. Зарегистрирован в Минюсте РФ 9 августа 2001 г. N 2862);

- ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах»;

- и другие обязательные правила охраны труда в соответствии с технологией проводимых работ.

4.1.8. Осуществлять работы по наряду-допуску, выдаваемому работниками из числа административно-технического персонала организации Заказчика (с группой по электробезопасности V до и выше 1000 В) по форме, предусмотренной приложением №7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный № 30593).

4.1.9. Назначить ответственного руководителя работ и лиц, ответственных за безопасное ведение работ, и обеспечить постоянное нахождение указанных лиц на объекте Заказчика.

4.1.10. Обеспечить прохождение своим персоналом вводного и целевого инструктажа по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика, а также ознакомление с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать. Работники Подрядчика, которым будет предоставлено право выдачи нарядов и исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки. Согласовывать с Заказчиком получение разрешения на право производства работ в охранных зонах электросетей, линий связи (при необходимости).

4.1.11. Обеспечивать свой персонал средствами связи, позволяющим осуществлять во время ведения работ на объектах Заказчика связь с диспетчером Заказчика.

4.1.12. Согласовывать количество и стоимость материалов с Заказчиком. Подрядчик также обязуется предоставлять Заказчику на согласование первичные документы (счета, счета-фактуры, коммерческие предложения и другие документы, касающиеся поставки материалов).

4.1.13. Предоставлять Заказчику для согласования ведомости ресурсов, отражающих перечень и стоимость материалов, используемых Подрядчиком для выполнения работ. Стоимость материалов, согласованная Сторонами в Ведомости ресурсов №1 (Приложение №3 к настоящему договору) является предельной и не может быть увеличена по факту выполнения работ.

4.1.14. В период проведения работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования, конструкций на территории Объекта Заказчика.

4.1.15. Обеспечить сохранность существующих инженерных сетей, сооружений, попадающих в зону выполнения работ.

4.1.16. Учесть, что работы проводятся в действующей электроустановке.

4.1.17. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, требований мер безопасности работ и охраны труда в условиях действующей электроустановки, в том числе в части запрета курения на объекте.

4.1.18. Осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку территории объекта от остатков материалов и отходов (строительного мусора).

4.1.19. Передать демонтированный металлолом (в полном объеме), материалы и изделия пригодные для дальнейшего использования Заказчику по акту.

4.1.20. Не пригодные к дальнейшему использованию демонтируемые материалы, изделия вывезти после составления Акта утилизации, подписанного Заказчиком.

4.1.21. После окончания работ в течение 5 (пяти) дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы объекта принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.1.22. По окончании выполнения работ сдать данное сооружение (ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. № А0079) по акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

4.1.23. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ по настоящему Договору, и в период гарантийного срока.

4.1.24. Незамедлительно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ;

- иных обстоятельств, способных повлечь изменение сроков или стоимости Работ.

4.1.25. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.26. Выполнить виды Работ, хотя прямо в Договоре не упомянутые, но необходимые для завершения Работ по Договору.

4.1.27. Для организации доступа представителей Подрядчика на Объект заблаговременно представлять Заказчику соответствующие списки лиц и автотранспорта.

4.1.28. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика действующего на Объекте Заказчика пропускного и внутриобъектного режима.

4.1.29. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.1.30. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

4.1.31. Обеспечить присутствие полномочного представителя на технических совещаниях Заказчика.

4.1.32. По окончании выполнения работ возвратить Заказчику по акту приема-передачи (возврата) Рабочую документацию «Дооборудование ПС 110 кВ Вольная кабельной линией 35 кВ до линейных порталов» (197-0.00-113-ЭП1), выполненную ООО «ПМК Сибири».

4.1.33. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента наступления соответствующего срока предоставлять Заказчику (в т. ч. по требованию Заказчика) заверенные уполномоченным лицом со стороны Подрядчика копии следующих документов:

- выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на последнее число месяца, в котором Подрядчик исполнил настоящий договор;

- налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС за налоговый (отчетный) период, в котором Подрядчик обязан отразить доходы, начислить НДС по настоящему договору, а также копии документов, подтверждающих предоставление указанных деклараций в налоговые органы;

- книга продаж за календарный квартал, в котором Подрядчик обязан зарегистрировать счет-фактуру, выставленный, в связи с реализацией работ Заказчику, либо выписка из книги продаж за указанный период с отражением сведений о реализации работ в адрес Заказчика, а также общей сумме продаж Подрядчика в адрес всех его покупателей (заказчиков), общей стоимости продаж без НДС и общей сумме НДС;

- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за отчетный период, в котором Подрядчик исполнил настоящий договор;

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам Подрядчика по форме, установленной ФНС России, по состоянию на 25-е число месяца, следующего за каждым кварталом, в котором Подрядчик исполнял настоящий договор;

- платежное поручение или иной документ, подтверждающий уплату Подрядчиком налога на прибыль, НДС за налоговый (отчетный) период, в котором Подрядчик обязан отразить доходы, начислить НДС по сделке, совершенной с Заказчиком.

4.1.34. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. В течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора передать Подрядчику по акту приема-передачи Рабочую документацию «Дооборудование ПС 110 кВ Вольная кабельной линией 35 кВ до линейных порталов» (197-0.00-113-ЭП1), выполненную ООО «ПМК Сибири».

4.2.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.4. Принимать выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. Создать комиссию и по окончании выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, принять от Подрядчика сооружение (ПС 110/35/6 кВ «Вольная» (инв. № А0079) по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

4.2.6. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать полной и своевременной оплаты Работ Заказчиком.

4.3.2. При проведении работ использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в утвержденной сметной документации и соответствуют ГОСТ, СНИП, сертификатам.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, за сроком выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, соблюдением технологии и безопасности выполнения работ и отдельных операций, соответствием завершённых работ требованиям Технических норм и правил. Заказчик осуществляет надзор за объемом расходуемых, а также высвобождаемых в процессе работ материалов.

4.4.2. В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику только часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.4.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения Работ, определенных нормами действующего законодательства Российской Федерации, давать указания Подрядчику о приостановке Работ до устранения выявленных нарушений, устанавливать сроки устранения этих нарушений.

4.4.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, выявленных в ходе выполнения Работ, при приемке результата Работ, а также в течение гарантийного срока качества выполненных Работ.

4.4.5. Привлекать третьих лиц для устранения недостатков в Работах в случае, если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Подрядчику стало известно о недостатках в Работах, не приступил к устранению недостатков в Работах, не устранил такие недостатки в разумный срок, установленный Заказчиком, или отказался от устранения недостатков, при этом расходы, связанные с исправлением недостатков Работ, ложатся на Подрядчика, а порядок привлечения третьих лиц носит односторонний уведомительный характер и не требует согласия Подрядчика. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком требования Заказчика и документов, подтверждающих расходы Заказчика.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения в установленные сроки работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ по настоящему договору, согласно Ведомости ресурсов №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №3).

5.2. Материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в электроустановке Заказчика. Применяемые материалы должны быть экологически чистыми, соответствовать требованиям стандартов и сертификатов, принятых в РФ. Требование о наличии сертификатов соответствия в отношении указанной продукции установлено перечнем товаров, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию на материалы и изделия, необходимую для подтверждения их качества, в том числе паспорта и сертификаты соответствия.

5.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора, производится после выполнения всех работ и отражается в двустороннем акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В акт о приемке выполненных работ включаются только фактически выполненные в полном объеме результаты выполненных работ. В рамках настоящего договора результатом выполненных работ признается полное выполнение объема работ, предусмотренного Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №2 к настоящему договору). При составлении акта (форма КС-2) стоимость материалов рассчитывается ресурсным методом с подтверждением их стоимости согласованными счетами-фактурами, ТТН и пр.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до начала приемки.

6.3. Срок проведения проверки выполненных работ, подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Заказчику, с приложением счетов-фактур, товарных накладных на приобретенные материалы.

6.4. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе Стороны составляют акт, в котором фиксируют перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. При отказе Подрядчика от подписания вышеуказанного акта, в нем отражается факт отказа, и акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом акт имеет юридическую силу. В этом случае Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате, за принятые работы на стоимость устранения выявленных недостатков. Факт устранения недостатков (дефектов) подтверждается составлением Справки об устранении замечаний, подписываемой Сторонами.

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от Договора, а также иные недостатки, которые не могли быть учтены при обычном осмотре (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика.

6.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу качества выполненных Работ по требованию любой из Сторон или по соглашению Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу (при ее предварительной оплате) несет Сторона, потребовавшая ее назначение, а в случае, если она назначена по соглашению Сторон – обе Стороны участвуют в несении расходов в равных частях.

Если экспертизой будет установлено наличие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по экспертизе возлагаются на Подрядчика, при их отсутствии – на Заказчика. Возмещение Стороне расходов на проведение экспертизы производится другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования при условии предоставления документального подтверждения расходов.

В случае установления по соглашению Сторон иного порядка распределения расходов, расходы на экспертизу относятся на Стороны в соответствии с этим соглашением.

Выбор эксперта осуществляет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон – выбор эксперта осуществляется также по соглашению Сторон, при отсутствии между Сторонами согласия – по выбору Заказчика.

6.7. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту.

6.8. Работы считаются полностью завершенными с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств после выполнения работ (форма ОС-3), при условии устранения Подрядчиком всех недостатков работ по договору, выявленных при приемке работ, передачи Заказчику полного комплекта Исполнительной документации, а также освобождению места проведения работ и прилегающей территории от мусора, техники, оборудования, временных сооружений и неиспользованных материалов.

6.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Подрядчик обязуется организовать безопасное выполнение Работ на объекте в соответствии Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный № 30593), Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и другими обязательными правилами охраны труда в соответствии с технологией проводимых работ.

7.2. В случае выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменные предписания на устранение нарушений. В случаях игнорирования предписаний, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и Подрядчика.

7.3. За соблюдение норм и правил законности и правопорядка, правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на территории объекта, имеющих доступ для персонала Подрядчика, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Гарантийный срок на результат работ составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2).

8.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки, Заказчик должен уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик не позднее 3 (трех) дней со дня получения уведомления Заказчика обязан направить своего представителя для составления акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка их устранения. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 5 (пяти) дней с момента его извещения об обнаружении таких недостатков. Наличие недостатков оформляется актом с возможным привлечением (по усмотрению Заказчика) незаинтересованных третьих лиц (проектная организация, строительная лаборатория и др.).

При неявке представителя Подрядчика в установленный Договором срок для составления акта о недостатках, либо отсутствии письменного ответа Подрядчика по существу выявленных Заказчиком недостатков, Заказчик вправе составить такой акт, фиксирующий недостатки в результате Работ, в одностороннем порядке, который приобретает юридическую силу и является основанием для применения штрафных санкций Заказчиком к Подрядчику.

8.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки (дефекты), в том числе путем замены материалов, изделий, оборудования, в сроки, установленные Заказчиком, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа.

8.4. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием результата работ, несет Подрядчик, в том числе расходы, связанные с возможным привлечением незаинтересованных третьих лиц (проектная организация, строительная лаборатория и др.).

8.5. Гарантийный срок результата работ продлевается на период устранения недостатков в результате Работ.

8.6. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления. Все расходы другим лицам, связанные с устранением некачественной работы, оплачиваются Подрядчиком.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение установленных сроков окончания работ, сроков устранения недостатков (дефектов) выполненных работ по вине Подрядчика Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Срок для уплаты неустойки (пени) - в течение **20 (двадцати) календарных дней** с момента получения соответствующего требования.

9.3. В случае если при выполнении работ по вине Подрядчика имуществу Заказчика и (или) третьих лиц (находящегося у Заказчика на законных основаниях), будет допущено причинение вреда, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить причиненные убытки по правилам статьи 15 ГК. Возмещение убытков производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение **15 (пятнадцати) календарных дней** с момента получения соответствующего требования от Заказчика. Требование о возмещении убытков, причиненных третьим лицам, может быть предъявлено Заказчиком к Подрядчику только при наличии письменных требований к Заказчику со стороны третьих лиц.

9.4. Подрядчик в силу статьи 406.1 ГК РФ обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления любого из следующих обстоятельств:

1) доначисления Заказчику НДС, пени по НДС, привлечения к ответственности в виде штрафа по НДС и (или) отказа в возмещении НДС из бюджета по причине исключения налоговым органом налоговых вычетов по НДС, исчисленных (полученных) Заказчиком в результате исполнения настоящего договора;

2) доначисления Заказчику налога на прибыль, пени по налогу на прибыль, привлечения к ответственности в виде штрафа по налогу на прибыль и (или) уменьшения заявленного Заказчиком убытка по налогу на прибыль по причине исключения налоговым органом расходов, понесенных заказчиком в результате исполнения настоящего договора.

Размер имущественных потерь определяется как общая сумма НДС, налога на прибыль, пени по НДС и налогу на прибыль, штрафа по НДС и налогу на прибыль, начисленная и (или) отказанная в возмещении Заказчику, а также 20 % от суммы убытка по налогу на прибыль, уменьшенного налоговым органом по указанным выше причинам.

Размер имущественных потерь определяется на дату вступления в силу решений налогового органа о привлечении или об отказе в привлечении к налоговой ответственности и (или) решения об отказе в возмещении налога из бюджета.

Условия настоящего пункта применяются в случае, если НДС, налог на прибыль, пени по НДС и налогу на прибыль, штраф по НДС и налогу на прибыль был начислен, в возмещении НДС из бюджета было отказано, убыток по налогу на прибыль был уменьшен налоговым органом на основании недобросовестного поведения Подрядчика и (или) нарушений им требований действующего законодательства РФ (не предоставление Подрядчиком отчетности в налоговые органы; не перечисление/неполное перечисление Подрядчиком суммы налога на добавленную стоимость в бюджет; признание налоговыми органами Подрядчика «фирмой-однодневкой»; отсутствие результатов встречной налоговой проверки Подрядчика; отсутствие у Подрядчика необходимого персонала, имущества, лицензий, разрешений и допусков к услугам, выполняемым в рамках настоящего договора; признание руководителя, учредителя (участника) Подрядчика фиктивным лицом; сотрудничество Подрядчика с субподрядчиками (соисполнителями), обладающими признаками налоговой недобросовестности и т.д.).

Обязанность по возмещению имущественных потерь возникает у Подрядчика в момент вступления в силу указанных решений налогового органа. При наступлении указанного обстоятельства Заказчик, имеющий право на возмещение потерь, направляет Подрядчику письменное требование о возмещении потерь с указанием суммы подлежащих возмещению потерь.

Подрядчик обязан уплатить Заказчику сумму возмещения потерь в полном объеме в течение **10 (десяти) календарных дней** с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

9.5. При неисполнении обязанности по возмещению имущественных потерь (пункт 9.4.) Подрядчик обязан уплатить неустойку (пени) из расчета 0,1% от неуплаченной в установленный срок суммы, за каждый день просрочки исполнения такой обязанности. Неустойка начисляется до дня, в который Подрядчик не исполнил соответствующую обязанность. Срок для уплаты неустойки (пени) - в течение **10 (десяти) календарных дней** с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

9.6. Во всем остальном, что не определено условиями настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров, связанных с заключением, изменением, расторжением, исполнением условий настоящего договора. Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию – **15 (пятнадцать) календарных дней** с момента получения претензии, если иной срок не предусмотрен настоящим Договором.

10.3. По требованиям, связанным с уплатой неустойки (пени) (пункт 9.5.), возмещением имущественных потерь (пункт 9.4.) стороны устанавливают срок для рассмотрения претензии и направления ответа в **5 (пять) календарных дней** с момента получения претензии, а по требованиям, связанным с возмещением убытков (пункт 9.3.) – в **10 (десять) календарных дней** с момента получения претензии.

10.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

10.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.6. Отказ в удовлетворении претензии или неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки с учетом времени на доставку корреспонденции, дает стороне, направившей претензию, право на обращение в Арбитражный суд Кемеровской области.

11. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора:

- в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора;
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- в случае не устранения Подрядчиком в назначенный срок недостатков.
- в случаях если:

Подрядчик (в отсутствие вины Заказчика и при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы) приостановил выполнение работ на срок свыше 10 (десяти) рабочих дней;

Подрядчик допустил просрочку начала выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

Подрядчик систематически не соблюдает требования пожарной безопасности, охраны

труда и окружающей среды, санитарных нормативов и какое-либо из указанных обстоятельств выявлено надзорными и контролирующими органами исполнительной власти.

11.2. Подрядчик вправе:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков только при нарушении Заказчиком своих обязанностей, препятствующих исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

11.3. Односторонний отказ от исполнения договора допускается при условии уведомления другой стороны.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, пожар, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание.

12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана:

- немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и представить необходимые подтверждения;

- предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором;

- уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему Договору.

12.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 месяца, то по инициативе любой из Сторон они подписывают соглашение о расторжении Договора и производят взаиморасчеты.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

13.2. Направление юридически значимых сообщений:

а) заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться в письменной форме только одним из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении.

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными настоящим подпунктом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим;

б) все юридически значимые сообщения должны направляться другой стороне исключительно по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) либо по адресу, который указан в разделе 15 договора «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон».

Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. Сообщения, доставленные по указанным адресам, считаются полученными другой стороной, даже если она фактически не находится по указанному адресу;

в) адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме (ст. 10 ГК РФ);

г) бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на стороне, направившей сообщение;

д) если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним, в т.ч. если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения;

ж) обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений юридически значимые сообщения, направляемые Сторонами друг другу, направляются по адресам, указанным в подпункте (б) настоящего пункта и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится;

з) риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения);

и) в случае если Стороне не возвращается уведомление о получении сообщения по причине отсутствия адресата, по причине истечения срока хранения корреспонденции либо по любой другой причине, такое сообщение считается полученным на 20-й день с даты направления.

13.3. Договор, дополнительные соглашения к нему, акты сверки могут заключаться (подписываться) с использованием средств факсимильной, электронной связи. Факсимильные и электронные копии документов имеют юридическую силу, что и подлинные, до обмена оригиналами. Оригиналы документов, переданных по факсу и/или электронной почте, должны быть направлены противоположной стороне Договора в течение **2 (двух) календарных дней**.

К отношениям сторон документ, переданный одной стороной электронной почтой или факсимильной связью, применяется до момента (даты) получения другой стороной подлинного документа. В случае несоответствия содержания документа, направленного электронной почтой или факсимильной связью, содержанию подлинного документа, преимущество при толковании условий договора имеет подлинный документ, подписанный и скрепленный печатями обеих сторон настоящего договора. Риск всех убытков, связанных с несоответствием содержания документа, направленного электронной почтой или факсимильной связью, содержанию подлинного документа, несет сторона его (документ) направившая.

13.4. Требования Заказчика к Подрядчику по уплате неустоек (пункты 9.2., 9.5.), о возмещении убытков и имущественных потерь (пункты 9.3., 9.4.) могут быть предъявлены Заказчиком к зачету в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления о зачете, против платежей, которые Заказчик должен произвести Подрядчику по настоящему договору.

13.5. Уступка права требования к Заказчику по настоящему договору допускается только с его письменного согласия.

13.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.7. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

13.8. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются при заключении и исполнении настоящего договора, носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению, поскольку имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании. Такая информация не может быть разглашена какой-либо из сторон настоящего договора каким бы то ни было третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой стороны, в том числе после прекращения настоящего договора. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

13.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Локальный сметный расчет №1;

Приложение №3 – Ведомость ресурсов №1;

Приложение №4 – Уведомление об окончательной цене договора (форма).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ООО ХК «СДС-Энерго»

650066, г. Кемерово,

пр. Октябрьский, 53/2, офис 401

Почтовый адрес: 650000,

г. Кемерово, а/я 827

ИНН 4250003450

КПП 420501001

ОГРН 1064250010241

р/с 40702810226000100152

в Кемеровском отделении №8615 ПАО

СБЕРБАНК

г. Кемерово, к/с 30101810200000000612,

БИК 043207612

Генеральный директор



ПОДРЯДЧИК:

ООО «Энергоремонтная компания»

653000, Кемеровская область,

г. Прокопьевск, ул. Энергетическая, 14

ИНН 4205200801 КПП 422301001

ОГРН 1104205009006

р/с 40702810526000006066


Кемеровское отделение

№8615 ПАО Сбербанк

к/с 30101810200000000612,

БИК 043207612

Генеральный директор



Исполнитель
на договоре

Генеральный директор

ЭКЗЕМПЛЯР
 ООО ХК «СДС-ЭНЕРГО»
 «ПРОКОПЬЕВСКЭНЕРГО»
 653000, г. ПРОКОПЬЕВСК
 ул. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, 14

Приложение № 1
 к Договору подряда № П-09/2019-П
 от «28» марта 2019г.

СОГЛАСОВАНО

От Подрядчика

(ООО «Энергоремонтная компания»)

Генеральный директор

«Энергоремонтная компания» И.А. Зайцев

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

От Заказчика

(ООО ХК «СДС-Энерго»)

Генеральный директор

Е.В. Чупахин

2019 г.



Техническое задание

Линейный участок электрических сетей

(наименование структурного подразделения Инициатора закупки)

№ п/п	Наименования требований	Требования Инициатора закупки
1	Объем работ (услуг)	Дооборудование ПС 110/35/6 кВ "Вольная" кабельной линией 35 кВ до линейных порталов, расположенной по адресу: Прокопьевский район, Горный участок №1.
2	Требования к нормативно-правовой базе, используемой при выполнении работ (оказании услуг)	При выполнении работ требуется соблюдать действующую нормативно-правовую базу, в том числе: - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593); - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3	Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг)	Дооборудование ПС 110 кВ "Вольная" кабельной линией 35 кВ до линейных порталов, расположенной по адресу: Прокопьевский район, с. Котино, выполненной ООО «ПМК Сибири» г. Красноярск (далее рабочая документация), а также действующей нормативно-технической документацией (НТД),

На договор № П-09/2019-П
 Инициатор

государственными и отраслевыми стандартами. Работы выполняются собственным персоналом Подрядчика. В случае привлечения Подрядчиком к определенным видам работ сторонних организаций, Подрядчик обязан согласовать привлечение субподрядной организации с Заказчиком.

Подрядчик отвечает за сроки выполнения и качество работ, технологическую, производственную и трудовую дисциплину, а также за соблюдение своим персоналом правил охраны труда и пожарной безопасности, установленных на объекте выполнения работ, требований пропускного режимов.

Доставку всех необходимых материалов и оборудования на место производства работ, осуществляется за счет сил и средств Подрядчика.

Подрядчик ведет учет трудовых и материальных ресурсов. Назначает ответственное лицо для решения организационных, технических и финансовых вопросов.

Подрядчик обязан до начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение и складирование отходов, осуществлять транспортировку и размещение отходов в специализированные места хранения.

Подрядчик обязан обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к ремонтной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.).

Работы выполняются с использованием оборудования Подрядчика на основании перечня основных (ценообразующих) материалов и вспомогательных (прочих) материалов Подрядчика. Перечень оборудования Подрядчика указан в Приложении № 1 к техническому заданию..

Подрядчик обязан образовавшиеся в результате производства работ отходы самостоятельно убирать и утилизировать. Исключение составляет вторичное сырье (в том числе лом цветных, черных металлов, и др. по требованию Заказчика), которое Подрядчик после выполнения работ, самостоятельно доставляет на склад Заказчика и передает Заказчику на основании акта приема-передачи отходов (вторичного сырья) подписанного сторонами.

После завершения работы Подрядчик самостоятельно осуществляет вывоз механизмов, приспособлений и уборку мусора на месте выполнения работ.

В процессе выполнения работ и по их завершению Подрядчик обязан оформить следующую исполнительную документацию:

- акты приёмки объекта в эксплуатацию, в соответствии с Территориальными строительными нормами и СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»;

- журнал производства работ, в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 (раздел 3 п. 3.5.) и СНиП 12-01-

		2004 (раздел 7). Подрядчик обязан принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды, обеспечения эффективной защиты и предотвращения причинения вреда (ущерба) личности или имуществу гражданина, юридического лица (существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям), а также вреда окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ Подрядчиком. Подрядчик несёт все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ (возмещает вред) чужого имущества, окружающей среды. В случае остановки производства работ представителями Заказчика из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет Подрядчик. Экономический ущерб, понесенный в результате деятельности Подрядчика, Заказчиком не возмещается. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации. Расследование несчастных случаев на производстве, в случае их возникновения, расследуются в соответствии с законодательство РФ.
4	Требования к организации работ	Подрядчик обязан иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, связанным с выполнением Договора (выполнение работ по дооборудованию объекта), выдаваемое члену саморегулируемой организации, по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. N 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (сканированная копия заверенного нотариально документа), содержащее в обязательном порядке допуск к следующим работам, предусмотренным Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, дооборудованию, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., а именно: 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»;

20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»;

20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

24. «Пусконаладочные работы» и подпункты:

24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов».

Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал для выполнения работы по дооборудованию объекта, в том числе:

- Наличие персонала, имеющего соответствующие группы допуска для работ в электроустановках до и выше 1000 В соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593);

- Наличие персонала, имеющего допуск к работам на высоте в соответствии с требованиями Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н;

- Наличие персонала, прошедшего проверку знаний по Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992);

- Наличие персонала, прошедшего проверку знаний по «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 № 390.

Подрядчик должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами:

- Мастер (должен иметь группу по электробезопасности V в электроустановках до и выше 1000 В) – не менее 1 чел.;

- электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи 5 разряда – не менее 2 чел.;

- электромонтер по обслуживанию линий электропередачи 4 разряда – не менее 1 чел.;

- электромонтер по обслуживанию линий электропередачи 3 разряда – не менее 1 чел.;

- электросварщик ручной сварки (электрогазосварщик) 3 разряда – не менее 1 чел.;

- Машинист крана автомобильного 5 разряда – не менее 1 чел.;

- электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда - не менее 1 чел.

- электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда - не менее 1 чел

- Машинист автогидроподъемника 4 разряда – не менее 1 чел.;

Подрядчик должен быть обеспечен собственными необходимыми механизмами, универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, подъемными механизмами (талями, лебёдками и т.п.), съёмными грузозахватными приспособлениями (универсальными стропами и т.п.), машинами и приспособлениями для качественного выполнения работ, иметь необходимые финансовые и трудовые ресурсы.

Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами:

- Автогидроподъемник 20 м – не менее 1 ед.;
- Агрегат сварочный передвижной с номинальным током 250-400А – 1 ед.;
- Кран на автомобильном ходу с грузоподъемностью 10,0 т – не менее 1 ед.;
- Автомобиль бортовой до 8 т – не менее 1 ед.;

Подрядчик обязан обеспечить рабочих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик должен обеспечить свой персонал средствами связи, позволяющими осуществлять во время ведения работ на объектах Заказчика связь с начальником смены диспетчерской службы Заказчика.

Подрядчик обязан выполнять требования Заказчика к соблюдению норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить приказ о назначении лица, ответственного за выполнение работ на Дооборудование ПС 110 кВ "Вольная" кабельной линией 35 кВ до линейных порталов, расположенной по адресу: Прокопьевский район, с. Котино (далее объект), а также копии удостоверений персонала с необходимыми допусками к производству работ.

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком план производства работ (далее ППР) с приложением технологических карт на виды работ и календарного графика производства работ.

До начала работ Подрядчик обязан представить Заказчику сопроводительное письмо, в котором должна быть указана цель командировки, а также работники, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы этих работников.

Персонал Подрядчика по прибытии на место проведения работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, должен ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работникам, которым представляется право выдачи

		наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки. Допуск персонала Подрядчика к работам осуществляется согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. При выполнении работ Подрядчик, с учетом требований данных правил, назначает лицо, имеющее право выписки нарядов-допусков по форме, указанной правилами.
5	Требования к обеспечению техники безопасности при выполнении работ	Персонал Подрядчика должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, иметь группу по электробезопасности и аттестацию по требованиям промышленной безопасности. Персонал Подрядчика обязан соблюдать требования правил и инструкций по охране труда, нормативных документов по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, в том числе: - Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N 49. - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 N 30593); - Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н; - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей и перемещения грузов утвержденных приказом Ростехнадзора России от 12.01.2013 № 533; - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261; - Строительных норм и правил Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862); - Строительных норм и правил Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880); - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 23.04.2012; - Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ. РД 153-43.3-03-285-2002 г.; - Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.03 № 263;


		- Проектом производства работ.
6	Требования к применяемым материалам при выполнении работ	Применяемые при выполнении работ материалы должны: - быть новыми (ранее не использованными); - соответствовать рабочей документации; - иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество. Руководители работ (представители Подрядчика) совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличие необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.
7	Контроль и порядок приемки выполненных работ (оказанных услуг)	Заказчик имеет право осуществлять надзор и контроль за выполнением календарного графика производства работ, качеством и соответствие требованиям нормативно-технической документации используемых материалов, соблюдением технологии и безопасности выполнения работ и отдельных операций, соответствием завершённых работ требованиям технического задания и рабочей документации, за объемом расходуемых, а также высвобождаемых в процессе работ материалов. В случае выявления нарушений представители Заказчика имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменные предписания на устранение нарушений. В случаях игнорирования предписаний, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, представители Заказчика имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности результата работ письменно за 5 (пять) рабочих дней до сдачи объекта (приемки выполненных работ). По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной Госкомстатом РФ, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной Госкомстатом РФ, в которой указывается цена выполненных работ в текущих ценах, а также счет-фактуру. Указанные документы направляются Заказчику в двух экземплярах. Срок проведения проверки выполненных работ, подписание акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Заказчику, с приложением товарных накладных на приобретенные товары. Акты по форме КС-2 подписываются заказчиком после выполнения всех мероприятий, указанных в главе 1.2 (Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений) Правил технической

		эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2009 № 229. Работы по Договору считаются полностью завершенными с момента подписания Сторонами актов по формам КС-2 и КС-3, при условии устранения Подрядчиком всех недостатков всего объема работ по договору, выявленных при приемке работ, передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, а также освобождению места проведения работ и прилегающей территории от мусора, техники, оборудования, временных сооружений и неиспользованных материалов. Работы, выполненные Подрядчиком, принимаются и оплачиваются Заказчиком только при условии выполнения Подрядчиком требований настоящего пункта.
8	Требования к результату выполненных работ (оказанных услуг)	Качественные и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям рабочей документации, действующей НТД, государственным и отраслевым стандартам, в том числе: - Правилам устройства электроустановок; - СНиПЗ.05.06-85. Электротехнические устройства. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет Заказчику следующую документацию: - комплект рабочих чертежей рабочей документации предъявляемого к приёмке объекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от рабочей документации или подписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам рабочей документации; - технический паспорт (технические характеристики) объекта; - сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительно-монтажных работ; - комплект технической документации; - протоколы измерения; - протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном техническим заданием; - акты на пересечение с инженерными сооружениями; - другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, СНиП, Правил устройства электроустановок и иными НТД.
9	Требования по оформлению необходимых разрешений и документов	Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ и календарного графика производства работ. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ Подрядчик оформляет и получает в установленном порядке.

		В процессе выполнения работ и по их завершению Подрядчик обязан оформить следующую исполнительную документацию: - акты приёмки объекта в эксплуатацию, в соответствии с Территориальными строительными нормами и СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»; - журнал производства работ, в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 (раздел 3 п. 3.5.) и СНиП 12-01-2004 (раздел 7).
10	Требования к порядку составления сметной документации (калькуляции)	Сметная документация составляется в соответствие с объёмами, указанными в Приложениях № 1 к техническому заданию, с обязательным использованием программы «Гранд-смета» (возможно использование программы ПК «РИК» при согласовании с Заказчиком). Цена договора должна включать в себя стоимость всех работ, приведенных в Приложении № 1 транспортные расходы, в том числе доставку материалов и оборудования до места проведения дооборудования объекта и стоимость материалов согласно Приложению № 1 к техническому заданию и рабочей документации. Окончательная стоимость работ определяется по факту выполненных работ. Сметная документация предоставляется на бумажном носителе и электронном носителе в формате «Гранд-смета» в составе заявки на участие в конкурсе. Сметная документация должна быть составлена по сметным справочникам (ТЕР-2001 в редакции 2014г.-И1). При расчёте договорной цены необходимо учитывать, что сметная документация должна быть составлена по сметно-нормативной базе 2001 г. (в редакции 2014г.-И1) с пересчетом в текущий уровень цен по следующим параметрам: Предельная оплата труда составляет 43 148 рублей в месяц и рассчитывается исходя из фактических трудозатрат и среднемесячного количества рабочих при 40-часовой рабочей неделе (164,17 час/мес). Эксплуатация машин, механизмов и перевозка грузов с применением региональных индексов (бюджет). Накладные расходы на СМР 95% с применением понижающего коэффициента 0,85. Сметная прибыль на СМР 45% с применением понижающего коэффициента 0,8. Накладные расходы на ПНР 65% с применением понижающего коэффициента 0,85. Сметная прибыль на ПНР 40% с применением понижающего коэффициента 0,8. Сметная документация должна содержать: - Локальный сметный расчет по сметно-нормативной базе 2001 года (в редакции 2014г.-И1). - Ведомость ресурсов в базовом и текущем уровне цен. - Расчёт договорной цены.


	Подготовленная Подрядчиком документация (локальный сметный расчёт, ведомость ресурсов) содержащий расчёт договорной цены предоставляются Заказчику. Данная документация должна быть подписана полномочным представителем и скреплена печатью Подрядчика. При заключении договора данная документация, оформленная надлежащим образом, становится неотъемлемой частью договора. Подрядчик обязан согласовывать количество и стоимость материалов с Заказчиком. Подрядчик также обязуется предоставлять Заказчику на согласование первичные документы (счета, счета-фактуры, коммерческие предложения и другие документы, касающиеся поставки материалов).
--	--

Начальник ЛУЭС
(должность руководителя Инициатора закупки)


(подпись)

Поляничко А.В.
(ФИО)

ПОДПИСАТЕЛЬ
на Договору


Поляничко А.В.

ЭКЗЕМПЛЯР
ФИЛИАЛА ООО ХК «СДС-ЭНЕРГО»
«ПРОКОПЬЕВСКЭНЕРГО»
653000, г. ПРОКОПЬЕВСК
УЛ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, 14

Приложение №4
к Договору подряда №П-09/2019-П
от «28» марта 2019 г.
ФОРМА

(бланк организации Подрядчика)

№ _____
От «__» _____ 2019 г.

Генеральному директору
ООО ХК «СДС-Энерго»
Е.В. Чупахину

Уведомление
об окончательной цене договора

_____ (указывается наименование организации Подрядчика) уведомляет ООО ХК «СДС-Энерго» о том, что в соответствии с Актом о приемке выполненных работ № _____ от «__» _____ 2019 г., Справкой о стоимости выполненных работ от «__» _____ 2019 г. (если таких документов более 1 – перечисляется каждый) окончательная цена по договору подряда №П-09/2019-П от _____.2019 г. составила _____ (_____ рублей _____ копеек) рублей.

(должность уполномоченного
представителя Подрядчика)

(подпись)


(расшифровка подписи)

ПОДПИСАТЕЛЬ
НА ДОГОВОР

Генеральный директор А.В.


ЭКЗЕМПЛЯР
ФИЛИАЛА ООО ХК «СДС-ЭНЕРГО»
ПРОКОПЬЕВСКОМУ ЭНЕРГО
653000, Г. ПРОКОПЬЕВСК
УЛ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, 1А

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО "Энергоремонтная компания"



Приложение №2
к договору подряда №П-09/2019-П
от "28" ~~марта~~ апреля 2019 г.

Генеральный директор ООО ХК "СДС-Энерго"
УТВЕРЖДАЮ:



ПС 110/35/6 кВ "Большая", инв. №А0079, расположенная по адресу: Прокопьевский район, Горный участок №1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета)

на Дооборудование ПС 110/35/6 кВ "Большая" кабельной линией 35 кВ до линейных порталов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 201,604 тыс. руб.
строительных работ 6,776 тыс. руб.
монтажных работ 177,180 тыс. руб.
прочих 2,012 тыс. руб.
оборудования 15,636 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,894 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 393,94 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕР07-06-001-01 Редакция 2014г.- И1	Устройство непроходных каналов: одночнейковых, перекрывааемых или опирающихся на плиту	100 м3 сборных конструкций	0,0232 $((0,72*2*0,44*2)/100)$	21610,34	4113,75	9097,63	904,52	501,36	95,44	211,07	20,98	372,96	8,65	55,8	1,29
2	Прайс	Лоток Л 11-11/2	шт.	2	2266,4				4532,8							
3	Прайс	Крышка лотка П11-8	шт.	2	690				1380							

Подпись:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРМ08-01-087-03 Редакция 2014г.- И1	Металлические конструкции 1 973,97 = 14 290,17 - 1 x 12 301,82 - 14,38 x 1,00	1 т	0,8704 0,0852+0,2496+0,3807+0,1489+ 0,006	1973,97	719,03	661,55	28,21	1718,14	625,84	575,81	24,55	62,2	54,14	1,74	1,51
5	Прайс Редакция 2014г.- И1	Швеллеры № 16 сталь марки СтЗпс	т	0,0852 6*14,2/1000	9783				833,51							
6	Прайс Редакция 2014г.- И1	Швеллеры № 12 сталь марки СтЗпс	т	0,2496 24*10,4/1000	9930				2478,53							
7	Прайс Редакция 2014г.- И1	Швеллеры № 8 сталь марки СтЗпс	т	0,3807 54*7,05/1000	9417				3585,05							
8	Прайс Редакция 2014г.- И1	Листовая сталь 12 мм марки СтЗпс	т	0,1489 148,9/1000	8171				1216,66							
9	Прайс Редакция 2014г.- И1	Листовая сталь 6 мм марки СтЗпс	т	0,006 6/1000	9098				54,59							
10	ТЕРМ08-02-145-04 Редакция 2014г.- И1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг 251,28 = 253,65 - 2,37 x 1,00	100 м кабеля	6,18 618 / 100	251,28	118,37	91,1	3,24	1552,91	731,53	563	20,02	10,24	63,28	0,2	1,24
11	ТЕРМ08-02-147-13 Редакция 2014г.- И1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг 531,03 = 537,89 - 6,86 x 1,00	100 м кабеля	0,72 72 / 100	531,03	343,1	151,2	3,24	382,34	247,03	108,86	2,33	29,68	21,37	0,2	0,14
12	ТЕРМ08-02-175-01 Редакция 2014г.- И1	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ: концевая 429,38 = 432,51 - 3,13 x 1,00	1 компл. (3 фазы)	6	429,38	156,29	24,96	1,3	2576,28	937,74	149,76	7,8	13,52	81,12	0,08	0,48
13	ТЕРМ08-02-144-05 Редакция 2014г.- И1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 174,79 = 178,29 - 3,5 x 1,00	100 шт.	0,12 12 / 100	174,79	174,79			20,97	20,97			15,12	1,81		
14	ТЕРМ08-01-017-08 Редакция 2014г.- И1	Изолятор опорный напряжением: 35 кВ 143,17 = 143,70 - 0,53 x 1,00	1 шт.	6	143,17	26,59	71,2	6,68	859,02	159,54	427,2	40,08	2,3	13,8	0,44	2,64
15	ТЕРМ08-01-015-01 Редакция 2014г.- И1	Разрядник вентильный напряжением: 35 кВ (ОПН) 545,08 = 548,07 - 2,98 x 1,00	1 компл. (3 фазы)	2	545,09	149,12	120,38	14,32	1090,18	298,24	240,76	28,64	12,9	25,8	1,09	2,18
16	Прайс	Кабель ПвПнг(А)-LS 1x185/25-35	м	703,8 690*1,02	184				129499,2							
17	Прайс	Муфта кабельная концевая рои 42е/1х0-112 150-240 (в комплекте 3 муфты для одиножильного кабеля и 3 наконечника)	компл	6	3303				19818							
18	Прайс	Изолятор опорный ОСК 8-35-Д-3 УХЛ1	шт.	6	660											
19	Прайс	ОПН-35/40,5-10/652(II) УХЛ 1	шт.	6	2806				3960							
О									15636							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Прайс	Зажим аппаратный А1А-150-2	шт.	12		29,5				354						
21	Прайс	Зажим ответвительный ОА-150-1	шт.	9		14				126						
Раздел 2. ПНР																
22	ТЕРп01-12-027-02 Редакция 2014г.- И1	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 35 кВ	1 испытание	6		100,4				602,4			7,29	43,74		
23	ТЕРп01-12-024-01 Редакция 2014г.- И1	Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного	1 испытание	6		35,93				215,58			2,43	14,58		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.3, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-18, 20-21)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 22-23)																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.3, Табл.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы 95% с к=0,85			262,825	335,340	0,95	0,85		71 169,64							
	Сметная прибыль 45% с к=0,8			262,825	335,340	0,45	0,8		31 728,88							
	Итого:								1 579 758,36							
	Оплата труда рабочих (43148/164,17)			262,825	69,980				18 392,50							
	Накладные расходы 65% с к=0,85			262,825	69,980	0,65	0,85		10 161,86							
	Сметная прибыль 40% с к=0,8			262,825	69,980	0,4	0,8		5 885,60							
	Итого:								34 439,96							
	Итого по смете:								1 614 198,32							
	Производство работ в зимнее время - 4,3%±0,9			3,87%					59 581,66							
	Перевозка рабочих			2,50%					40 354,96							
	Всего:								1 714 134,93							
	НДС			20%					342 826,99							
	Всего с НДС:								2 066 961,92							

Составил: инженер-сметчик ООО "Энергоремонтная компания" _____

Н.В. Пристайко

Проверил: ведущий инженер по надзору за стр-вом Филиала ООО ХК "СДС-Энерго"-"Прокольерскэнерго" _____

С.Г. Парамонова

ИНН 77-07-0000000
на допуск
Саммичко А.Б.

Гранд-СМТ-АЭР
 ФИЛИАЛ ООО ХК «СДС-ЭНЕРГО»
 «ПРОКОПЬЕВСК-ЭНЕРГО»
 653000, г. ПРОКОПЬЕВСК
 УЛ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 110/35/6 кв "Вольная", инв. №А0079, расположенная по адресу: Прокопьевский район, Горный участок №1

Приложение №3
 к договору подряда №П-09/2019-П
 от "08" сентября 2019г.

ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН, ГОРНЫЙ УЧАСТОК №1
 (наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №1

на Дооборудование ПС 110/35/6 кв "Вольная" кабельной линией 35 кв до линейных порталов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Стоимость, руб. в базисных ценах		Стоимость, руб. в текущих ценах		К-т удор.
					Цена	Всего	Цена	Всего	
1	2	3	4	5	6	9	10	13	14
Ресурсы подрядчика									
Материалы									
1	101-0076	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30	т	0,0789	1969,05	155,36	13346,22	1053,02	6,778
2	101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	0,156	109,53	17,08	742,39	115,81	6,778
3	101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0039	5455,12	21,28	36974,8	144,2	6,778
4	101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	т	0,1567	541,65	84,88	3671,3	575,29	6,778
5	101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0004	17374,96	6,95	117767,5	47,11	6,778
6	101-1728	Дюбели распорные с гайкой	100 шт	0,6963	99,3	69,14	673,06	468,65	6,778
7	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,036	4702,73	169,3	31875,1	1147,5	6,778
8	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0012	10557,18	12,67	71556,57	85,87	6,778
9	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	4,256	11,02	46,91	74,69	317,89	6,778
10	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	58,04	12,83	744,65	86,96	5047,16	6,778
11	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	30	7,43	222,9	50,36	1510,8	6,778
12	101-2343	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	0,0004	12490,81	5	84662,71	33,87	6,778
13	101-2478	Лента К226	100 м	0,6109	108,41	66,23	734,8	448,89	6,778
14	102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,006	957,54	5,75	6490,21	38,94	6,778
15	113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0009	11011,22	9,91	74634,05	67,17	6,778
408-0141		Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,1306	158,4	20,69	1073,64	140,22	6,778

Вольная №1
 ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН
 ГОРНЫЙ УЧАСТОК №1

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	9	10	13	14
17	506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0,0042	33925,5	142,49	229947	965,78	6,778
18	506-1362	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	17,67	61,49	1086,53	416,78	7364,5	6,778
19	509-0126	Жир паяльный	кг	0,36	91,06	32,78	617,2	222,19	6,778
20	509-0774	Асбогекстолит марки Г	т	0,0015	75311,07	112,97	510458,4	765,69	6,778
21	509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	0,0021	8105,64	17,02	54940,03	115,37	6,778
22	Прайс	Зажим аппаратный А1А-150-2	шт.	12	29,5	354	199,95	2399,4	6,778
23	Прайс	Зажим ответвительный ОА-150-1	шт.	9	14	126	94,89	854,01	6,778
24	Прайс	Изолятор опорный ОСК 8-35-Д-3 УХЛ1	шт.	6	660	3960	4473,48	26840,88	6,778
25	Прайс	Кабель ПВПнг(А)-LS 1x185/25-35	м	703,8	184	129499,2	1247,15	877744,17	6,778
26	Прайс	Краска ПФ-115	кг	9	17,7	159,3	119,97	1079,73	6,778
27	Прайс	Крышка лотка П11-8	шт.	2	690	1380	4676,82	9353,64	6,778
28	Прайс	Листовая сталь 12 мм марки СтЗпс	т	0,1489	8171	1216,66	53383,04	8246,53	6,778
29	Прайс	Листовая сталь 6 мм марки СтЗпс	т	0,006	9098	54,59	61666,24	370	6,778
30	Прайс	Лоток Л 11-11/2	шт.	2	2266,4	4532,8	15361,66	30723,32	6,778
31	Прайс	Муфта кабельная концевая роit 42e/1xo-112 150-240 (В комплекте 3 муфты для одножильного кабеля и 3 наконечника)	компл	6	3303	19818	22387,73	134326,38	6,778
32	Прайс	Швеллеры № 12 сталь марки СтЗпс	т	0,2496	9930	2478,53	67305,54	16799,46	6,778
33	Прайс	Швеллеры № 16 сталь марки СтЗпс	т	0,0852	9783	833,51	66309,17	5649,54	6,778
34	Прайс	Швеллеры № 8 сталь марки СтЗпс	т	0,3807	9417	3585,05	63828,43	24299,48	6,778
Оборудование		Итого "Материалы"				171048,13		1159362,46	
		Транспортные расходы		10,30%		1138686,54		117 284,71	
		Заготовительно-складские расходы		2%		1083321,53		21 666,43	
		Заготовительно-складские расходы		0,75%		55365,01		415,24	
		Итого "Материалы" без НДС						1 298 728,84	
35	Прайс	ОПН-35/40,5-10/652(II) УХЛ 1	шт.	6	2606	15636	11935,48	71612,88	4,58
		Итого "Оборудование"				15636		71612,88	
		Транспортные расходы		3,00%				2 148,39	
		Заготовительно-складские расходы		1,20%				859,35	
		Итого "Оборудование" без НДС						74 620,62	

ПОДПИСИ СТОРОН:



Генеральный директор ООО "Энергоремонтная компания"

А.А. Зайцев



ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ООО "СДС-Энерго"

Е.В. Чулахин

Всего 10 листов